



委託変更契約書

委託者と受託者とは、令和2年3月24日締結の高速走行抑止システム保守業務の委託契約書（以下「原契約書」という。）の一部を変更することについて、次のとおり契約の締結をする。

第1条 原契約書4の(1)の業務委託料「金 29,297,400円（うち消費税及び地方消費税の額金 2,663,400円）」を「金 26,422,390円（うち消費税及び地方消費税の額金 2,402,035円）」に改める。


第2条 原契約書4の(1)の別紙「委託料支払内訳書」を「委託料支払内訳書（変更）」に改める。

第3条 原契約書第1条第1項に定める業務委託処理要領の別表3「端末装置点検項目一覧」を「端末装置点検項目一覧（変更）」に、別表5「端末装置点検項目及び雪落とし内訳」を「端末装置点検項目及び雪落とし内訳（変更）」、別添様式4「端末装置点検表」を「端末装置点検表（変更）」に改める。

この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

令和 2 年 11 月 24 日

委託者 北海道
北海道警察本部長
小島 裕





受託者 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号
三菱電機システムサービス株式会社
代表取締役 山本 雅之

上記代理人 札幌市厚別区大谷地東2丁目1番18号
三菱電機システムサービス株式会社
北海道支
支店長 森 安正

別紙

委託料支払内訳書（変更）

四半期別	金額
第1四半期	7,324,350 円
第2四半期	7,324,350 円
第3四半期	6,236,364 円
第4四半期	5,537,326 円
合計	26,422,390 円



高速走行抑止システム保守業務(3/4変更)

端末装置点検項目

機 器 名	点 検 項 目	台 数	回 数	備 考
レーダー送受器 51 基	設置状況点検	51	4	札幌 20基 函館 6基 旭川 7基 釧路 12基 北見 6基
	電圧測定			
	送信周波数測定			
	送信出力測定			
	送信繰返し周期測定			
	送信パルス幅測定			
	ドップラーノイズ測定			
	点検周波数測定			
	方向識別試験			
	同期機能試験			
	清掃、その他			
カメラユニット 51 基	設置状況点検	51	4	
	電圧測定			
	シャッター手動、遠隔操作動作試験			
	発光タイミング機能試験			
	カメラ視準確認試験			
	ズーム機構部動作試験			
	絞り機構部動作試験			
	フォーカス機構部動作試験			
	清掃、その他			
	フィルター手動、自動、動作試験			
ストロボユニット 51 基	設置状況点検	51	4	
	電圧測定			
	発光管点検			
	発光手動、遠隔操作動作試験			
	発光視準確認試験			
	発光部フォーカス機構動作試験			
	清掃、その他			
制御機 37 基 37 TCU	設置状況点検	37	4	札幌 12基 函館 5基 旭川 7基 釧路 7基 北見 6基
	電圧測定			
	KMPU設定値確認試験			
	車両速度測定機能確認試験			
	データ設定機能試験(オン・オフライン)			
	リセット動作試験(オン・オフライン)			
	テスト画像撮影動作試験(オン・オフライン)			
	超過車両画像撮影試験(オン・オフライン)			
	オン・オフライン切替機能試験			
	アラーム情報伝送試験			
	DSU電圧測定			
	TA設定、動作試験			
	扉開閉状況伝送試験			
	暗号化装置動作試験			
	テスト撮影画像伝送試験			
	超過車両撮影画像伝送試験			
	交通流データ自動伝送試験			
	清掃、その他			
	TCU伝送、動作試験			
		37	4	

別表3

端末装置点検項目一覧

機 器 名	点 検 項 目	台 数	回 数	備 考
門柱、F柱 37 基	設置状況点検	37	4	
UTTR、MTTR装置 1 基	設置状況点検 清掃、その他	1	4	
R形車両感知器及び制御機 29 基 31 ヘッド 0 TCU	電源電圧試験 感知器内外の清掃 感知ヘッド、柱の設置状況点検 感知器内外の点検 速度測定試験 車両感応試験 速度判定試験 TCU伝送動作試験	29 31 0	4 4 4	
超音波式速度感知器及び制御機 15 基 21 ヘッド 1 TCU	電源電圧試験 感知器内外の清掃 感知ヘッド、柱の設置状況点検 感知器内外の点検 速度測定試験 車両感応試験 速度判定試験 TCU伝送動作試験	15 21 1	4 4 4	
警告板及び制御機 44 基	電源電圧試験 LED素子点灯確認 単体動作試験 専用柱の設置状況点検 警告板の点検、清掃	44	4	
予告看板 173 基	予告看板の取付状況点検	173	4	

高速走行抑止システム保守業務(3/4変更)

機器名	点検項目	点検回数	計	札幌方面															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
レーダー送受器 51基	設置状況点検	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	電圧測定	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	送信周波数測定	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	送信出力測定	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	送信繰返し周期測定	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	送信パルス幅測定	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	ドップラーノイズ測定	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	点検周波数測定	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	方向識別試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	同期機能試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
カメラユニット 51基	設置状況点検	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	電圧測定	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	シャッター手動、遠隔操作動作試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	発光タイミング機能試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	カメラ視準確認試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	ズーム機構部動作試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	絞り機構部動作試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	フォーカス機構部動作試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	清掃、その他	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	フィルター手動、自動、動作試験	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ストロボユニット 51基	設置状況点検	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	電圧測定	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	発光管点検	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	発光手動、遠隔操作動作試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	発光視準確認試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	発光部フォーカス機構動作試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	清掃、その他	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
制御機 37基	設置状況点検	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	電圧測定	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	KMPU設定値確認試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	車両速度測定機能確認試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	データ設定機能試験(オン・オフライン)	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	リセット動作試験(オン・オフライン)	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	テスト画像撮影動作試験(オン・オフライン)	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	超過車両画像撮影試験(オン・オフライン)	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	オン・オフライン切替機能試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	アラーム情報伝送試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	DSU電圧測定	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	TA設定、動作試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	扉開閉状況伝送試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	暗号化装置動作試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	テスト撮影画像伝送試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	超過車両画像撮影画像伝送試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	交通流データ自動伝送試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	清掃、その他	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	TCU伝送、動作試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
門柱、F柱 37基	設置状況点検	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
点検台の雪落とし		2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
UTTR、MTTR検査機 1基	設置状況点検	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	清掃、その他	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R形車両感知器 及び 制御機 29基 31ヘッド OTCU	電源電圧試験	4	7	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0				
	感知器内外の清掃	4	7	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0				
	感知ヘッド、柱の設置状況点検	4	7	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0				
	感知器内外の点検	4	7	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0				
	速度測定試験	4	9	0	2	2	1	0	0	1	0	1	0	2	0				
	車両感知試験	4	9	0	2	2	1	0	0	1	0	1	0	2	0				
	速度判定試験	4	9	0	2	2	1	0	0	1	0	1	0	2	0				
	TCU伝送動作試験	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
超音波式速度感知器 及び 制御機 15基 21ヘッド 1TCU	電源電圧試験	4	6	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1				
	感知器内外の清掃	4	6	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1				
	感知ヘッド、柱の設置状況点検	4	6	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1				
	感知器内外の点検	4	6	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1				
	速度測定試験	4	11	2	0	0	0	2	2	0	1	0	2	0	2				
	車両感知試験	4	11	2	0	0	0	2	2	0	1	0	2	0	2				
	速度判定試験	4	11	2	0	0	0	2	2	0	1	0	2	0	2				
	TCU伝送動作試験	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
警告板 及び 制御機 44基	電源電圧試験	4	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2				
	LED素子点灯確認	4	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2				
	単体動作試験	4	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2				
	専用柱の設置状況点検	4	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2				
	警告板の点検、清掃	4	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2				
	警告板の雪落とし	2	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2				
予告看板 173基	予告看板の取付状況点検	4	51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7				

機器名	点検項目	点検回数	計	函館方面					旭川方面						
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
レーダー送受器 51基	設置状況点検	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	電圧測定	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	送信周波数測定	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	送信出力測定	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	送信繰返し周期測定	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	送信パルス幅測定	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ドップラーノイズ測定	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	点検周波数測定	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	方向識別試験	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	同期機能試験	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
清掃、その他	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
カメラユニット 51基	設置状況点検	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	電圧測定	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	シャッター手動、遠隔操作動作試験	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	発光タイミング機能試験	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	カメラ視準確認試験	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ズーム機構部動作試験	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	絞り機構部動作試験	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	フォーカス機構部動作試験	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	清掃、その他	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	フィルター手動、自動、動作試験	4	0												
ストロボユニット 51基	設置状況点検	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	電圧測定	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	発光管点検	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	発光手動、遠隔操作動作試験	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	発光視準確認試験	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	発光部フォーカス機構動作試験	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	清掃、その他	4	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
制 御 機 37基	設置状況点検	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	電圧測定	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	KMPU設定値確認試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	車両速度測定機能確認試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	データ設定機能試験(オン・オフライン)	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	リセット動作試験(オン・オフライン)	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	テスト画像撮影動作試験(オン・オフライン)	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	超過車両画像撮影試験(オン・オフライン)	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	オン・オフライン切替機能試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	アラーム情報伝送試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	DSU電圧測定	4	12	1	1										

端末装置点検項目及び雪落とし内訳

[illegible]

(別添様式4)

端 末 装 置 点 檢 表 (3/4 變更)

No. 1

[illegible]

点検は、網掛け部分を除く項目について実施すること。

(別添様式4)

端 末 装 置 点 检 表 (3/4 变更)

No. 2

[illegible]

点検は、網掛け部分を除く項目について実施すること。

(別添様式4)

端 末 装 置 点 检 表 (3/4 变更)

No. 3

[illegible]

点検は、網掛け部分を除く項目について実施すること。

(別添様式4)

端 末 装 置 点 檢 表 (3/四變更)

No. 4

[illegible]

如下表:

(レーダー送受器)

- 01 設置状況点検
- 02 電圧測定
- 03 送信周波数測定
- 04 送信出力測定
- 05 送信繰返し周期測定
- 06 送信パルス幅測定
- 07 ドップラーノイズ測定
- 08 点検周波数測定
- 09 方向識別試験
- 10 同調機能試験
- 11 清掃、その他

〔カメラユニット〕

- 12 設置状況点検
- 13 電圧測定
- 14 シャッター手動、遠隔操作動作試験
- 15 発光タイミング機能試験
- 16 カメラ復座確認試験
- 17 ズーム機構部動作試験
- 18 絞リ機構部動作試験
- 19 フォーカス機構部動作試験
- 20 清掃、その他
- 21 フィルター手動、自動、動作試験

〔ストロボユニット〕

22 設置状況点検
23 電圧測定
24 発光管点検
25 発光手動、遠隔操作動作試験
26 発光視作確認試験
27 発光部フォークス機構動作試験
28 清掃、その他

(制御機)

- 29 設置状況点検
- 30 電圧測定
- 31 KMPU設定値確認試験
- 32 車両速度測定機能確認試験
- 33 データ速度測定試験 (ワ・ワラフ)
- 34 リット動作試験 (ワ・ワラフ)
- 35 テスト画像撮影動作試験 (ワ・ワラフ)
- 36 超速度車両画像撮影試験 (ワ・ワラフ)
- 37 オン・オフライン切替機能試験
- 38 グラム情報伝送試験
- 39 D・S U電圧測定
- 40 T.A.設定、動作試験
- 41 座間装置伝送試験
- 42 暗号化装置動作試験

- 43. テスト撮影画像伝送試験
- 44. 超遠距離撮影画像伝送試験
- 45. 交通流データ自動伝送試験
- 46. 清掃、その他
- 47. TCU伝送、動作試験

〔門住、下住〕

18 設置状況点検
〔UTTR・MTTR装置〕
19 設置状況点検
50 電圧測定
51 1/0動作機能試験
52 清掃、その他

〔R形車両感知器、超音波式速度感知器及び制御機〕

53	電源電圧試験
54	感知器内外の清掃
55	感知器ヘッド、柱の設置状況点検
56	感知器内外の点検
57	速度測定試験
58	車両感応試験
59	速度判定試験
60	T C U伝送動作試験

〔警告板及び制御機〕

- 61 LED素子点灯確認
- 62 電源電圧試験
- 63 単独動作試験
- 64 専用柱の設置状況点検
- 65 警告板の点検清掃

〔予告看板〕

66 予告看板の取付状況点検

※記入凡例 A:特に異状は認められない場合
C:予防保全が必要と認められる場合

D：安全施設に不具合があり、優先的に措置が必要であると認められる場合

点検は、網掛け部分を除く項目について実施すること。

高速走行抑止システム保守業務(4/四変更)

端末装置点検項目

機 器 名	点 検 項 目	台 数	回 数	備 考
レーダー送受器 44 基	設置状況点検	44	4	札幌 20基 函館 6基 旭川 3基 釧路 9基 北見 6基
	電圧測定			
	送信周波数測定			
	送信出力測定			
	送信繰返し周期測定			
	送信パルス幅測定			
	ドップラーノイズ測定			
	点検周波数測定			
	方向識別試験			
	同期機能試験			
	清掃、その他			
カメラユニット 44 基	設置状況点検	44	4	
	電圧測定			
	シャッター手動、遠隔操作動作試験			
	発光タイミング機能試験			
	カメラ視準確認試験			
	ズーム機構部動作試験			
	絞り機構部動作試験			
	フォーカス機構部動作試験			
	清掃、その他			
	フィルター手動、自動、動作試験	0	4	
ストロボユニット 44 基	設置状況点検	44	4	
	電圧測定			
	発光管点検			
	発光手動、遠隔操作動作試験			
	発光視準確認試験			
	発光部フォーカス機構動作試験			
	清掃、その他			
制御機 31 基 31 TCU	設置状況点検	31	4	札幌 12基 函館 5基 旭川 3基 釧路 5基 北見 6基
	電圧測定			
	KMPU設定値確認試験			
	車両速度測定機能確認試験			
	データ設定機能試験(オン・オフライン)			
	リセット動作試験(オン・オフライン)			
	テスト画像撮影動作試験(オン・オフライン)			
	超過車両画像撮影試験(オン・オフライン)			
	オン・オフライン切替機能試験			
	アラーム情報伝送試験			
	DSU電圧測定			
	TA設定、動作試験			
	扉開閉状況伝送試験			
	暗号化装置動作試験			
	テスト撮影画像伝送試験			
	超過車両撮影画像伝送試験			
	交通流データ自動伝送試験			
	清掃、その他			
	TCU伝送、動作試験	31	4	

別表3

端末装置点検項目一覧

機 器 名	点 検 項 目	台 数	回 数	備 考
門柱、F柱 31 基	設置状況点検	31	4	
UTTR、MTTR装置 1 基	設置状況点検 清掃、その他	1	4	
R形車両感知器及び制御機 26 基 28 ヘッド 0 TCU	電源電圧試験 感知器内外の清掃 感知ヘッド、柱の設置状況点検 感知器内外の点検 速度測定試験 車両感応試験 速度判定試験 TCU伝送動作試験	26 28 0	4 4 4	
超音波式速度感知器及び制御機 11 基 17 ヘッド 1 TCU	電源電圧試験 感知器内外の清掃 感知ヘッド、柱の設置状況点検 感知器内外の点検 速度測定試験 車両感応試験 速度判定試験 TCU伝送動作試験	11 17 1	4 4 4	
警告板及び制御機 37 基	電源電圧試験 LED素子点灯確認 単体動作試験 専用柱の設置状況点検 警告板の点検、清掃	37	4	
予告看板 145 基	予告看板の取付状況点検	145	4	

別表5

端末装置点検項目及び雪落とし内訳

高速走行抑止システム保守業務(4/四変更)

機器名	点検項目	点検回数	計	札幌方面															
レーダー送受器 44基	設置状況点検	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	電圧測定	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	送信周波数測定	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	送信出力測定	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	送信繰返し周期測定	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	送信パルス幅測定	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	ドップラーノイズ測定	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	点検周波数測定	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	方向識別試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	同期機能試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
カメラユニット 44基	清掃、その他	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	設置状況点検	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	電圧測定	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	シャッター手動、遠隔操作動作試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	発光タイミング機能試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	カメラ視準確認試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	ズーム機構部動作試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	絞り機構部動作試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	フォーカス機構部動作試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	清掃、その他	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
ストロボユニット 44基	フィルター手動、自動、動作試験	4	5	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0				
	設置状況点検	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	電圧測定	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	発光管点検	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	発光手動、遠隔操作動作試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	発光視準確認試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	発光部フォーカス機構動作試験	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	清掃、その他	4	20	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2				
	設置状況点検	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	電圧測定	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
制御機 31基	KMPU設定値確認試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	車両速度測定機能確認試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	データ設定機能試験(オン・オフライン)	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	リセット動作試験(オン・オフライン)	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	テスト画像撮影動作試験(オン・オフライン)	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	超過車両画像撮影試験(オン・オフライン)	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	オン・オフライン切替機能試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	アラーム情報伝送試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	DSU電圧測定	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	TA設定、動作試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	扉開閉状況伝送試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	暗号化装置動作試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	テスト撮影画像伝送試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	超過車両撮影画像伝送試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	交通流データ自動伝送試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	清掃、その他	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	TCU伝送、動作試験	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
門柱、F柱 31基	設置状況点検	4	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	点検台の雪落とし	2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
UTTR、MTTR装置 1基	設置状況点検	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	清掃、その他	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R形車両感知器 及び 制御機 26基 28ヘッド 0TCU	電源電圧試験	4	7	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0				
	感知器内外の清掃	4	7	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0				
	感知ヘッド、柱の設置状況点検	4	7	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0				
	感知器内外の点検	4	7	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0				
	速度測定試験	4	9	0	2	2	1	0	0	1	0	1	0	2	0				
	車両感知試験	4	9	0	2	2	1	0	0	1	0	1	0	2	0				
	速度判定試験	4	9	0	2	2	1	0	0	1	0	1	0	2	0				
	TCU伝送動作試験	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
超音波式速度感知器 及び 制御機 11基 17ヘッド 1TCU	電源電圧試験	4	6	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1				
	感知器内外の清掃	4	6	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1				
	感知ヘッド、柱の設置状況点検	4	6	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1				
	感知器内外の点検	4	6	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1				
	速度測定試験	4	11	2	0	0	0	2	2	0	1	0	2	0	2				
	車両感知試験	4	11	2	0	0	0	2	2	0	1	0	2	0	2				
	速度判定試験	4	11	2	0	0	0	2	2	0	1	0	2	0	2				
	TCU伝送動作試験	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
警告板 及び 制御機 37基	電源電圧試験	4	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1				
	LED素子点灯確認	4	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1				
	単体動作試験	4	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1				
	専用柱の設置状況点検	4	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1				
	警告板の点検、清掃	4	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1				
	警告板の雪落とし	2	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1				
予告看板 145基	予告看板の取付状況点検	4	51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	4				

高速走行抑止システム保守業務(4ノ四変更)

機器名	点検項目	点検回数	計	函館方面					旭川方面				
レーダー送受器 44基	設置状況点検	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	電圧測定	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	送信周波数測定	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	送信出力測定	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	送信繰り返し周期測定	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	送信パルス幅測定	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	ドップラーノイズ測定	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	点検周波数測定	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	方向識別試験	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	同期機能試験	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	清掃、その他	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
カメラユニット 44基	設置状況点検	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	電圧測定	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	シャッター手動、遠隔操作動作試験	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	発光タイミング機能試験	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	カメラ視準確認試験	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	ズーム機構部動作試験	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	絞り機構部動作試験	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	フォーカス機構部動作試験	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	清掃、その他	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	フィルター手動、自動、動作試験	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ストロボユニット 44基	設置状況点検	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	電圧測定	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	発光管点検	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	発光手動、遠隔操作動作試験	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	発光視準確認試験	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	発光部フォーカス機構動作試験	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	清掃、その他	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
制 御 機 31基	設置状況点検	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	電圧測定	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	KMPU設定値確認試験	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	車両速度測定機能確認試験	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	データ設定機能試験(オン・オフライン)	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	リセット動作試験(オン・オフライン)	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	テスト画像撮影動作試験(オン・オフライン)	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	超過車両画像撮影試験(オン・オフライン)	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	オン・オフライン切替機能試験	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	アラーム情報伝送試験	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	DSU電圧測定	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TA設定、動作試験	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	解開閉状況伝送試験	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	暗号化装置動作試験	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	テスト撮影画像伝送試験	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	超過車両撮影画像伝送試験	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	交通流データ自動伝送試験	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	清掃、その他	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TCU伝送、動作試験	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
門柱、F柱 31基	設置状況点検	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	点検台の雪落とし	2	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UTTR、MTTR装置 1基	設置状況点検	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	清掃、その他	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R形車両感知器 及び 制 御 機 26基 28ヘッド 0TCU	電源電圧試験	4	5	0	2	0	0	0	0	1	1	1	1
	感知器内外の清掃	4	5	0	2	0	0	0	0	1	1	1	1
	感知ヘッド、柱の設置状況点検	4	5	0	2	0	0	0	0	1	1	1	1
	感知器内外の点検	4	5	0	2	0	0	0	0	1	1	1	1
	速度測定試験	4	5	0	2	0	0	0	0	1	1	1	1
	車両感知試験	4	5	0	2	0	0	0	0	1	1	1	1
	速度判定試験	4	5	0	2	0	0	0	0	1	1	1	1
	TCU伝送動作試験	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
超音波式速度感知器 及び 制 御 機 11基 17ヘッド 1TCU	電源電圧試験	4	4	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
	感知器内外の清掃	4	4	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
	感知ヘッド、柱の設置状況点検	4	4	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
	感知器内外の点検	4	4	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
	速度測定試験	4	5	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0
	車両感知試験	4	5	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0
	速度判定試験	4	5	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0
	TCU伝送動作試験	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警 告 板 及び 制 御 機 37基	電源電圧試験	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	LED素子点灯確認	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	単体動作試験	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	専用柱の設置状況点検	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	警告板の点検、清掃	4	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	警告板の雪落とし	2	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
予告看板 145基	予告看板の取付状況点検	4	35	4	7	4	4	4	4	4	4	4	4

別表5

端末装置点検項目及び雪落とし内訳

高速走行抑止システム保守業務(4/四変更)

機器名	点検項目	点検回数	計	鉦路方面					北見方面				
レーダー送受器 44基	設置状況点検	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	電圧測定	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	送信周波数測定	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	送信出力測定	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	送信繰返し周期測定	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	送信パルス幅測定	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	ドップラーノイズ測定	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	点検周波数測定	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	方向識別試験	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	同期機能試験	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	清掃、その他	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
カメラユニット 44基	設置状況点検	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	電圧測定	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	シャッター手動、遠隔操作動作試験	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	発光タイミング機能試験	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	カメラ視準確認試験	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	ズーム機構部動作試験	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	絞り機構部動作試験	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	フォーカス機構部動作試験	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	清掃、その他	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	フィルター手動、自動、動作試験	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
ストロボユニット 44基	設置状況点検	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	電圧測定	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	発光管点検	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	発光手動、遠隔操作動作試験	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	発光視準確認試験	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	発光部フォーカス機構動作試験	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	清掃、その他	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
		4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
		4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
		4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
		4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
制 御 機 31基	設置状況点検	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	電圧測定	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	KMPU設定値確認試験	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	車両速度測定機能確認試験	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	データ設定機能試験(オン・オフライン)	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	リセット動作試験(オン・オフライン)	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	テスト画像撮影動作試験(オン・オフライン)	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	超過車両画像撮影試験(オン・オフライン)	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	オン・オフライン切替機能試験	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	アラーム情報伝送試験	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	DSU電圧測定	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TA設定、動作試験	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	扉開閉状況伝送試験	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	暗号化装置動作試験	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	テスト撮影画像伝送試験	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	超過車両撮影画像伝送試験	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	交通流データ自動伝送試験	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	清掃、その他	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TCU伝送、動作試験	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
門柱、F柱 31基	設置状況点検	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
点検台の雪落とし		2	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UTTR、MTTR設置 1基	設置状況点検	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	清掃、その他	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R形車両感知器 及び 制 御 機 26基 28ヘッド OTCU	電源電圧試験	4	14	2	2	2	0	2	1	1	1	1	1
	感知器内外の清掃	4	14	2	2	2	0	2	1	1	1	1	1
	感知ヘッド、柱の設置状況点検	4	14	2	2	2	0	2	1	1	1	1	1
	感知器内外の点検	4	14	2	2	2	0	2	1	1	1	1	1
	速度測定試験	4	14	2	2	2	0	2	1	1	1	1	1
	車両感知試験	4	14	2	2	2	0	2	1	1	1	1	1
	速度判定試験	4	14	2	2	2	0	2	1	1	1	1	1
	TCU伝送動作試験	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
超音波式速度感知器 及び 制 御 機 11基 17ヘッド ITCU	電源電圧試験	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	感知器内外の清掃	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	感知ヘッド、柱の設置状況点検	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	感知器内外の点検	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	速度測定試験	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	車両感知試験	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	速度判定試験	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	TCU伝送動作試験	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警 告 板 及び 制 御 機 37基	電源電圧試験	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	LED素子点灯確認	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	単体動作試験	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	専用柱の設置状況点検	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	警告板の点検、清掃	4	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
	警告板の雪落とし	2	15	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
予告看板 145基	予告看板の取付状況点検	4	59	8	7	8	4	8	4	4	4	4	4

1/1

※記入凡例	A	一時に異常は認められない場合	B	損傷、腐食等、若干の不具合があるが、当分の間ほ使用に耐えられると認められる場合
	C	千防食金が必要と認められる場合	D	安全施設に不具合があり、優先的に措置が必要であると認められる場合

(別添様式4)

端 末 装 置 点 檢 表 (4 / 四 変 更)

設 置 場 所	レーダー送受器							カメラユニット					ストロボユニット					制 御 機					門柱、 F柱	R形車両感知 器及び制御機				超音波式速度感 知器及び制御機				警告板及び制御機		予告 看板	点検 年月日	点検者				
	01	02	03					12	13			22	23			29	30	31	32	33		49		50	51	52	49	50	51	52	56	57								
	04	05	06	07				14	15	16	17	18	24	25	26	27	28	34	35	36	37	38		39	40	41		53	54	55		53	54				55	58	59	60
	08	09	10	11				19	20	21								42	43	44	45	46	47													145				
	V							MHz					V					V														V								
	mW							p S					Hz																											
	Hz																																							
	V							MHz					V					V														V								
	mW							p S					Hz																											
	V							MHz					V					V														V								
	mW							p S					Hz																											
	Hz																																							
	V							MHz					V					V														V								
	mW							p S					Hz																											
	V							MHz					V					V														V								
	mW							p S					Hz																											
	Hz																																							
	V							MHz					V					V														V								
	mW							p S					Hz																											
	V							MHz					V					V														V								
	mW							p S					Hz																											
	Hz																																							
	V							MHz					V					V														V								
	mW							p S					Hz																											

「コード表」			「レーダー送受器」			「カメラユニット」			「ストロボユニット」			「制御機」			「R形車両感知器、超音波式速度感知器及び制御機」			「警告板及び制御機」		
01	設置状況点検	12	設置状況点検	22	設置状況点検	32	設置状況点検	42	設置状況点検	52	設置状況点検	62	設置状況点検	72	設置状況点検	82	設置状況点検	92	設置状況点検	
02	電圧測定	13	電圧測定	23	電圧測定	33	電圧測定	43	電圧測定	53	電圧測定	63	電圧測定	73	電圧測定	83	電圧測定	93	電圧測定	
03	送信機動作試験	14	送信機動作試験	24	送信機動作試験	34	送信機動作試験	44	送信機動作試験	54	送信機動作試験	64	送信機動作試験	74	送信機動作試験	84	送信機動作試験	94	送信機動作試験	
04	送信出力測定	15	送信出力測定	25	送信出力測定	35	送信出力測定	45	送信出力測定	55	送信出力測定	65	送信出力測定	75	送信出力測定	85	送信出力測定	95	送信出力測定	
05	送信機動作試験	16	送信機動作試験	26	送信機動作試験	36	送信機動作試験	46	送信機動作試験	56	送信機動作試験	66	送信機動作試験	76	送信機動作試験	86	送信機動作試験	96	送信機動作試験	
06	送信機動作試験	17	送信機動作試験	27	送信機動作試験	37	送信機動作試験	47	送信機動作試験	57	送信機動作試験	67	送信機動作試験	77	送信機動作試験	87	送信機動作試験	97	送信機動作試験	
07	送信機動作試験	18	送信機動作試験	28	送信機動作試験	38	送信機動作試験	48	送信機動作試験	58	送信機動作試験	68	送信機動作試験	78	送信機動作試験	88	送信機動作試験	98	送信機動作試験	
08	送信機動作試験	19	送信機動作試験	29	送信機動作試験	39	送信機動作試験	49	送信機動作試験	59	送信機動作試験	69	送信機動作試験	79	送信機動作試験	89	送信機動作試験	99	送信機動作試験	
09	送信機動作試験	20	送信機動作試験	30	送信機動作試験	40	送信機動作試験	50	送信機動作試験	60	送信機動作試験	70	送信機動作試験	80	送信機動作試験	90	送信機動作試験	00	送信機動作試験	
10	送信機動作試験	21	送信機動作試験	31	送信機動作試験	41	送信機動作試験	51	送信機動作試験	61	送信機動作試験	71	送信機動作試験	81	送信機動作試験	91	送信機動作試験	01	送信機動作試験	
11	送信機動作試験	22	送信機動作試験	32	送信機動作試験	42	送信機動作試験	52	送信機動作試験	62	送信機動作試験	72	送信機動作試験	82	送信機動作試験	92	送信機動作試験	02	送信機動作試験	

※記入凡例 A：特に異状は認められない場合
C：予防保全が必要と認められる場合

D: 安全施設に不具合があり、優先的に措置が必要であると認められる場合

点検は、網掛け部分を除く項目について実施すること。

(別添様式4)

端 末 装 置 点 検 表 (4 / 四 変 更)

設 置 場 所	レーダー送受器							カメラユニット							ストロボユニット							制 御 機							門柱、 F柱	R形車両感知 器及び制御機							超音波式速度感 知器及び制御機							警告板及び制御機							予告 看板	点検 年月日	点検者																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	01		02		03			12		13					22		23					29		30						31		32			33			49		50			51		52		56		57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	04		05		06			07		14		15					16		17					18		24		25					26		27			28		34		35			36		37		38					39			40		41			53		54			55		53		54			55		58		59			60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	08		09		10			11		19		20					21											42					43					44		45		46		47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

コード表

〔レーダー送受器〕

- 01 設置状況点検
- 02 電圧測定
- 03 送信周波数測定
- 04 送信出力測定
- 05 送信帯域幅測定
- 06 送信パルス幅測定
- 07 リップラフノイズ測定
- 08 点検周波数測定
- 09 方向感測試験
- 10 同調性能試験
- 11 清掃、その他

〔カメラユニット〕

- 12 設置状況点検
- 13 電圧測定
- 14 シャッター手動、遠隔操作動作試験
- 15 発光タイミング機能試験
- 16 カメラ視野確認試験
- 17 スーム機構部動作試験
- 18 絞り機構部動作試験
- 19 フォーカス機構部動作試験
- 20 清掃、その他
- 21 フォイター手動、自動、動作試験

〔ストロボユニット〕

- 22 設置状況点検
- 23 電圧測定
- 24 発光点検
- 25 発光手動、遠隔操作動作試験
- 26 発光周波数確認試験
- 27 発光部フォーカス機構動作試験
- 28 清掃、その他

〔制御機〕

- 29 設置状況点検
- 30 電圧測定
- 31 KMPU設定値確認試験
- 32 車両速度測定機能確認試験
- 33 データ設定機能試験（オン・オフライン）
- 34 リセット動作試験（オン・オフライン）
- 35 デスト両後部撮影動作試験（オン・オフライン）
- 36 超過車両後部撮影動作試験（オン・オフライン）
- 37 オン・オフライン切替機能試験
- 38 マラーム情報伝送試験
- 39 D・S・U電圧測定
- 40 T/A設定、動作試験
- 41 扉開閉状況伝送試験
- 42 暗号化装置動作試験

- 43 デスト両前部撮影伝送試験
- 44 超過車両前部撮影伝送試験
- 45 交通流データ自動伝送試験
- 46 清掃、その他
- 47 T・C・U伝送、動作試験

〔門柱、F柱〕

- 48 設置状況点検

〔R形車両感知器、超音波式速度感知器及び制御機〕

- 49 電圧測定
- 50 感知器内外の清掃
- 51 感知器ヘッド、柱の設置状況点検
- 52 感知器内外の点検
- 53 速度測定試験
- 54 車両感知試験
- 55 速度判定試験

〔警告板及び制御機〕

- 56 L・E・U点検確認
- 57 電圧測定
- 58 単独動作試験
- 59 専用柱の設置状況点検
- 60 警告板の点検清掃

〔予告看板〕

- 61 予告看板の設置状況点検

※記入凡例 A：特に異状は認められない場合
C：予防保全が必要と認められる場合

B：損傷、腐食等、若干の不具合があるが、当分の間は使用に耐えらるると認められる場合
D：安全施設に不具合があり、優先的に措置が必要であると認められる場合

点検は、網掛け部分を除く項目について実施すること。